

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS						
0	PARA LICITAÇÃO						
C	PROCEDIMENTO INCLUINDO O NOVO MODELO DE 55 CM E AS TAMPAS PARA REPOSIÇÃO						
D	ALTERAÇÕES NA ESPESSURA DA CHAPA E OUTRAS						
E	RETIRADA DAS TAMPAS E MODIFICAÇÃO PARA APENAS UM VISOR						
F	SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO POR PARAFUSO TORX						
G	RETIRADA DA MENÇÃO A ARMÁRIO DE AÇO CARBONO						
	ORIGINAL	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F
DATA	01.08.11	25.04.14	24.11.16	13.04.20	27.05.20	24.03.21	23/11/22
EXECUÇÃO	JADR	AF	AF	JADR	JADR	JADR	JADR
VERIFICAÇÃO	JADR	JADR	JADR	JADR	JADR	JADR	JADR
APROVAÇÃO	JADR	JADR	JADR	JADR	JADR	JADR	JADR
	REV. G						
DATA	05.10.23						
EXECUÇÃO	JADR						
VERIFICAÇÃO	JADR						
APROVAÇÃO	JADR						

1. OBJETO

- 1.1. Fornecimento de ARMÁRIOS METÁLICOS e TAMPAS para abrigar Conjuntos de Regulagem e Medição (CRMs) para atendimento a clientes dos segmentos residencial e comercial da rede de distribuição de Gás Natural da POTIGÁS.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 2.1. DEFINIÇÃO: Armários metálicos para CRM são elementos essenciais ao atendimento ao segmento residencial e comercial da POTIGÁS. No interior destas caixas serão instalados equipamentos, instrumentos e dispositivos necessários à operação e medição do gás natural fornecido aos clientes.
- 2.2. Fará parte do escopo da contratada apenas o fornecimento do armário. A sua instalação no local de destino, bem como a construção da CRM que será instalada no seu interior correrão por conta da POTIGÁS.
- 2.3. Seguem características do MODELO EM ALUMÍNIO:
- a) Visor de policarbonato com proteção UV com 2,0mm de espessura, a fim de evitar que fique embaçada com o sol;
 - b) Chapa de alumínio anodizado com espessura mínima de 1,5mm (#16);
 - c) Pintura dupla de acabamento eletrostática na cor cinza (código RAL 7035);
 - d) Solda contínua, sem ponteados;
 - e) Porta com aletas de ventilação;
 - f) Dispositivo de fechadura, conforme detalhe do desenho anexo, que permita a utilização de parafuso tipo TORX ara fechamento;
 - g) Borracha de vedação tipo U na porta e nos visores;
 - h) Dobradiça embutida em poliamida;
 - i) Puxador de abertura da tampa feita através de corte e estampa na própria tampa conforme desenho ;
 - j) Tamanho : largura – 55cm; altura- 55cm; profundidade – 35cm;
 - k) O armário deve ser construído obedecendo rigorosamente ao seguinte padrão: E0000-DE-A04-524-006
 - l) Tamanho : largura – 55cm; altura- 55cm; profundidade – 35cm;

3. QUANTITATIVO DOS MATERIAIS A SER ADQUIRIDO

- 3.1. O quantitativo de armários deve ser fornecido conforme requisitos da especificação anexos a esta documentação.
- 3.2. A CONTRATADA deverá enviar à POTIGÁS em até 15 dias corridos da assinatura do contrato em referência, o procedimento para armazenamento e preservação dos materiais.